



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
* OBRAS GENERALES *						
<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 1 -DEMOLICIONES-						
1.1	Demolición de tabiquerías	m2	313	\$ 12.344,24	\$ 3.863.747,72	
1.2	Demolición de cielorrasos existentes, incluyendo estructura de soporte	m2	920	\$ 10.286,87	\$ 9.463.918,81	
1.3	Demolición de revoque flojos en sector azotea	m2	20	\$ 10.473,90	\$ 209.478,04	
1.4	Demolición de revestimientos en sanitarios y offices	m2	148	\$ 10.473,90	\$ 1.550.137,53	
1.5	Demolición de estructura de caño rectangular sobre tanque de reserva	U	1	\$ 9.351,70	\$ 9.351,70	
1.6	Demolición para apertura de vanos en azotea	m2	5	\$ 12.344,24	\$ 61.721,21	
1.7	Retiro de ventanas existentes en fachadas	U	83	\$ 28.055,10	\$ 2.328.572,91	
1.8	Retiro de carpinterías sobre acceso principal	U	1	\$ 56.110,19	\$ 56.110,19	
TOTAL RUBRO						\$ 17.543.038,12
<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 2 -TRABAJOS PRELIMINARES-						
2.1	Construcción del obrador	m2	20	\$ 15.586,16	\$ 311.723,28	
2.2	Provisión y colocación del cartel de obra	gl	1	\$ 48.784,69	\$ 48.784,69	
2.3	Ejecución del cerco de obra	ml	60	\$ 33.042,67	\$ 1.982.560,07	
2.4	Ejecución de protecciones y defensas. Provisión de Andamios para tareas en fachadas x 6 meses	m2	430	\$ 76.203,87	\$ 32.767.665,51	
TOTAL RUBRO						\$ 35.110.733,55
<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 3 - ALBAÑILERÍA - MAMPOSTERIA-						
3.1	Ejecución de mampostería en elevación de bloques de hormigón B15 de 14x19x39, esp. nominal de 0,15m..	m ²	272	\$ 36.477,86	\$ 9.921.977,47	
3.2	Ejecución de mampostería en elevación de bloque de hormigón de 9x19x39, esp. nominal de 0,10m..	m2	52	\$ 33.746,98	\$ 1.754.842,72	
3.3	Ejecución de dinteles de hormigón en los vanos de puertas	ml	10	\$ 36.477,86	\$ 364.778,58	
3.4	Reparación de fisuras en mampostería existente	ml	20	\$ 13.416,57	\$ 268.331,40	
3.5	Reconstrucción de mampostería faltante	m2	10	\$ 19.657,27	\$ 196.572,70	
3.6	Provisión e instalación de bases para equipos de A°A° en azotea, seg. Esp. Téc.	m3	1,215	\$ 197.894,41	\$ 240.441,71	
TOTAL RUBRO						\$ 12.746.944,58
<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 4 - ALBAÑILERÍA - CONTRAPISOS -						
4.1	Provisión y reparación de contrapisos en todos los sectores que así lo requieran, seg. Esp. Téc.	m ²	10	\$ 58.286,02	\$ 582.860,19	
TOTAL RUBRO						\$ 582.860,19
<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACION GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
RUBRO 5 -CARPETAS -						
5.1	Provisión y ejecución de reparación de carpetas de nivelación en pisos interiores bajo piso flotante, seg. Esp.téc.	m2	90	\$ 24.937,86	\$ 2.244.407,62	
5.1.2	Provisión y ejecución de reparación de carpeta en locales sanitarios, seg. Esp.téc.	m2	60,8	\$ 24.937,86	\$ 1.516.222,04	
5.2	Provisión y ejecución de carpeta exterior sobre tanque de reserva	m2	15	\$ 24.937,86	\$ 374.067,94	
TOTAL RUBRO						\$ 4.134.697,60
<i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 6 -AISLACIONES -						
6.1	Provisión del material y ejecución de Hidrofugado incoloro sobre ladrillo visto en fachadas, contrafachadas, del tipo Sikaguard 700 s, o equivalente	m ²	1404	\$ 5.299,30	\$ 7.440.211,27	
TOTAL RUBRO						\$ 7.440.211,27
<i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 7 -REVOQUES -						
7.1	Provisión y ejecución de reparación Jaharro interior a la cal bajo revestimiento en sanitarios y offices	m ²	16,8	\$ 10.000,08	\$ 168.001,39	
7.2	Provisión y ejecución de reparación de revoque interior grueso y fino a la cal.	m ²	50	\$ 8.902,82	\$ 445.140,85	
7.3	Provisión y ejecución de reparación de revoque grueso exterior o jaharro a la cal, M.A.R. 1/4:1:3	m ²	50	\$ 7.525,00	\$ 376.250,00	
TOTAL RUBRO						\$ 989.392,24
<i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 8 - CIELORRASOS -						
8.1	Reparación de cielorrasos aplicados existentes en subsuelo, salas de máquinas, y sanitarios , seg./esp.téc.	m2	94,4	\$ 17.949,03	\$ 1.694.388,10	
8.2	Cielorrasos suspendidos con placas desmontables del tipo "Durlack línea desmontables Deco Classic" o/s de igual calidad, compuesto por placas de 0,606x0,606 m. y estructura de perfiles metálicos, tornillos, seg. Esp.téc.	m ²	887	\$ 43.641,26	\$ 38.709.797,03	
TOTAL RUBRO						\$ 40.404.185,14
<i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>						
RUBRO 9 - SOLADOS -						
9.1	Provisión y colocación de losetas de cemento reforzadas de 40x40 con soportes sobre membrana existente.	m2	150	\$ 37.749,69	\$ 5.662.453,40	
9.2	Provisión y colocación de piso cerámico con juntas rectas, alineadas a cordel s/carpeta, asentadas con adhesivo tipo Klaukal impermeable o similar en sector office y sanitarios, pisos de 30 x 30, marca San Lorenzo, línea Pisodur Pompei, rectificado o similar.	m2	56	\$ 96.054,41	\$ 5.379.047,06	



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
9,3	Provisión y colocación de piso flotante vinílico en tablas de 1220*178*5,5 mm con sistema click color roble claro del tipo spc flooring o equivalente.	m2	866	\$ 46.633,80	\$ 40.384.873,26	
9,4	Pulido y vitrificado de pisos de granito en placas en circulaciones, escaleras y hall de acceso	m2	296	\$ 3.915,24	\$ 1.158.912,35	
9,5	Provisión y colocación de las cintas antideslizantes para las escaleras	ml	95	\$ 1.558,62	\$ 148.068,56	
TOTAL RUBRO						\$ 52.733.354,62
<p><i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 10 - UMBRALES-SOLIAS-ANTEPECHOS-CORDONES -</p>						
10,1	Provisión y colocación de solias de goma pegadas a la carpeta existente entre el piso de la oficinas y el pasillo.	ml.	28,16	\$ 4.519,99	\$ 127.282,85	
TOTAL RUBRO						\$ 127.282,85
<p><i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 11 - ZOCALOS -</p>						
11,1	Provisión y colocación de zócalo de madera tipo cedro de 3/4"x3", biselado, o similares a los existentes, para tabiquería de roca de yeso, barnizado.	ml	114	\$ 2.808,00	\$ 320.112,38	
11,2	Reparación de zócalos existentes en la totalidad de la oficinas del edificio .	ml	50	\$ 2.808,00	\$ 140.400,17	
TOTAL RUBRO						\$ 460.512,54
<p><i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 12 - REVESTIMIENTOS -</p>						
12,1	Provisión y colocación de revestimiento cerámico San Lorenzo, línea NET de 30 x 60 cm. hasta 2,40 m. de altura, en sanitarios y offices	m²	276,5	\$ 70.636,50	\$ 19.530.991,00	
12,2	Provisión y colocación de completamiento de revestimiento venecitas color glasiñs celeste 86 o símil para exteriores zona terraza , e interiores en sector caja de escaleras y subsuelos, que se encuentren desprendidos.	m²	25	\$ 50.499,17	\$ 1.262.479,29	
TOTAL RUBRO						\$ 20.793.470,29
<p><i>Todos los items detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 13 - TABIQUES DIVISORIOS -</p>						
13,1	Provisión y colocación, de tabique panel de yeso compactado, estructura de chapa galvanizada N°24 de 70mm c/48cm, integrada con montantes y soleras de 69 y 70mm respectivamente, empujados con placas macizas de roca de yeso revestida en papel de celulosa, espesor 12,5mm, terminadas sin acusar la junta, con relleno interior para aislación de fieltro de fibra de vidrio de 2", tipo Durlock o similar con simple placa y estructura, espesor de 10cm,	m²	154	\$ 83.005,68	\$ 12.782.873,99	

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACION GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
13.2	Provisión y colocación, de tabique panel de yeso compactado, estructura de chapa galvanizada N°24 de 70mm c/48cm, integrada con montantes y soleras de 69 y 70mm respectivamente, emplacedos con placas macizas de roca de yeso revestida en papel de celulosa verde, espesor 12,5mm, terminadas sin acusar la junta, con relleno interior para aislación de fieltro de fibra de vidrio de 2', tipo Durlock o similar con simple placa y estructura, espesor de 10cm , para sanitarios y offices.	m2	20	\$ 89.140,39	\$ 1.782.807,79	
13.3	Provisión y colocación, de tabique panel de yeso compactado, idem anterior, pared simple , para mostrador tipo M1 , formado por el tabique señalado y tapa de aglomerado enchapado en laminado plástico gris claro. Altura aprox. 1,20mts, profundidad 0,40mts y longitud de mesada 1,50mts, exterior. En su interior dos estantes de aglomerado enchapado de 0,30mts de profundidad en toda su extensión, y frente de aglomerado enchapado en laminado plastico, con patas y detalles según dibujo, longitud total del tabique 2,80, en sector mesa de entradas edificio uruguay . seg/esp.téc.	u	3	\$ 299.254,35	\$ 897.763,05	
13.4	Provisión y colocación, de tabique panel de yeso compactado, idem anterior, pared simple , para mostrador tipo M2 , formado por el tabique señalado y tapa de aglomerado enchapado en laminado plástico gris claro. Altura aprox. 1,20mts, profundidad 0,40mts y longitud de mesada 1,55mts, interior dos estantes de aglomerado enchapado de 0,30mts de profundidad en toda su extensión, y frente de aglomerado enchapado en laminado plastico, con patas y detalles según dibujo, longitud total del tabique 2,80, incluido vano y puerta, en sector mesa de entradas.	u	2	\$ 324.192,21	\$ 648.384,42	
TOTAL RUBRO						\$ 16.111.829,25
	<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>					
	RUBRO 14 - CARPINTERIA -					
14.01	Provisión de reparación de carpinterías tipo Pex de una hoja según planos y esp.técnicas.	U	25	\$ 9.351,70	\$ 233.792,46	
14.02	Provisión de reparación de carpinterías de dos hojas tipo Pex 1 según planos y esp.técnicas.	U	4	\$ 18.703,40	\$ 74.813,59	
14.03	Provisión de reparación de carpinterías tipo Pex 2 de dos hojas según planos y esp.técnicas.	U	2	\$ 28.055,10	\$ 56.110,19	
14.04	Provisión de reparación de carpinterías tipo Pex 3 de una hoja según planos y esp.técnicas.	U	1	\$ 12.468,93	\$ 12.468,93	
14.05	Provisión e instalación de carpinterías tipo P1 de una hoja según planos y esp.técnicas.	U	9	\$ 211.971,83	\$ 1.907.746,48	
14.06	Provisión e instalación de carpinterías tipo PM1 de una hoja según planos y esp.técnicas.	U	1	\$ 374.067,94	\$ 374.067,94	
14.07	Provisión e instalación de carpinterías tipo PM2 de una hoja según planos y esp.técnicas.	U	9	\$ 411.474,73	\$ 3.703.272,58	



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
14,08	Provisión e instalación de carpinterías tipo PM3 de una hoja según planos y esp. técnicas.	U	4	\$ 392.771,33	\$ 1.571.085,34	
14,09	Provisión e instalación de carpinterías tipo Pln de una hoja según planos y esp. técnicas.	U	1	\$ 430.178,13	\$ 430.178,13	
14,10	Provisión e instalación de sistema de carpinterías tipo PR , de una hoja según planos y esp. técnicas.	U	1	\$ 935.169,84	\$ 935.169,84	
14,11	Provisión e instalación de puerta para sanitario discapacitados tipo PD seg. Esp técnicas	U	1	\$ 392.771,33	\$ 392.771,33	
14,12	Provisión e instalación de Fente integral tipo AP seg. Esp técnicas	U	1	\$ 12.710.473,14	\$ 12.710.473,14	
14,13	Provisión e instalación de Ventanas tipo Vfre seg. Esp técnicas	U	76	\$ 356.698,72	\$ 27.109.102,41	
14,14	Provisión e instalación de Ventanas tipo Vfre1 seg. Esp técnicas	U	12	\$ 230.101,66	\$ 2.761.219,89	
14,15	Provisión de reparación de Ventanas tipo Vex seg. Esp técnicas	U	7	\$ 34.289,56	\$ 240.026,93	
14,16	Provisión de reparación de Ventanas tipo Vex1 seg. Esp técnicas	U	6	\$ 34.289,56	\$ 205.737,37	
14,17	Provisión de reparación de Ventanas tipo Vex2 seg. Esp técnicas	U	2	\$ 34.289,56	\$ 68.579,12	
14,18	Provisión de reparación de Ventanas tipo Vex3 seg. Esp técnicas	U	8	\$ 34.289,56	\$ 274.316,49	
14,19	Provisión e instalación de Ventanas tipo Vs seg. Esp técnicas	U	1	\$ 218.206,30	\$ 218.206,30	
14,20	Provisión e instalación de Ventanas tipo VI seg. Esp técnicas	U	1	\$ 623.446,56	\$ 623.446,56	
14,21	Provisión e instalación de Ventanas tipo VIn seg. Esp técnicas	U	2	\$ 124.689,31	\$ 249.378,62	
TOTAL RUBRO						\$ 54.151.963,63
<p><i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 15 - PINTURA -</p>						
15,1	Provisión y ejecución de pintura de paredes interiores de oficinas, despachos, circulaciones, etc. con látex para interiores de "ALBA" o/s. Según esp. Téc.	m2	1512	\$ 11.458,95	\$ 17.325.929,09	
15,2	Provisión y Ejecución de pintura de carpintería interior de hierro, chapa doblada, marcos de chapa de puertas placa, con esmalte sintético satinado de "ALBA" o/s. Según esp. Téc.	m2	9,44	\$ 13.753,23	\$ 129.830,50	
15,3	Provisión y ejecución de pintura en cielorrasos de locales sanitarios, subsuelos, salas de máquinas, y exterior sobre semicubiertos en planta baja. Con latex para cielorrasos de "Alba" o de similar calidad. Tres manos cruzadas.	m ²	630	\$ 15.031,30	\$ 9.469.716,86	
15,4	Provisión y ejecución de pintura epoxi en paredes del salas de máquinas en subsuelo y azolea, archivos en subsuelo, tipo sikaguard 62 gris mediano o similar. 1 mano diluída como imprimación de hasta 10% de sikathinner, luego una mano pura o diluída hasta un 20% (Cantidad de manos necesarias).	m2	867	\$ 2.493,79	\$ 2.162.112,68	
15,5	Provisión y ejecución de pintura de hojas de puertas placa, existentes y reparadas.	m2	77,44	\$ 12.693,37	\$ 982.974,73	
15,6	Provisión y ejecución de pintura de los pisos de salas de máquinas, epoxi, según especificaciones técnicas. Seg. Esp. Técnicas	m2	7	\$ 2.493,79	\$ 17.456,50	
TOTAL RUBRO						\$ 30.088.020,36
<p><i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i></p> <p>RUBRO 16 - VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS -</p>						
16,1	Doble vidrio hermético: incluido en el Rubro Carpintería					
16,2	Frente integral vidriado: incluido en el Rubro Carpintería					
16,3	Provisión y colocación de espejo Mirage de Vasa o similar, cristal float de 6mm, marcos, para locales sanitarios según especificaciones técnicas.	m ²	12	\$ 114.726,64	\$ 1.376.719,64	
16,4	Provisión y colocación de espejo para baño de discapacitados según especificaciones técnicas.	U	1	\$ 502.678,73	\$ 502.678,73	
TOTAL RUBRO						\$ 1.879.398,36

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 ADMINISTRACION GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: JUZGADO FEDERAL N°2 DE SAN JUAN
 ADECUACION EDIFICIO
 AV. ENTRE RIOS SUR 282 CIUDAD DE SAN JUAN

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS.	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL RUBRO
	<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>					
	RUBRO 17 - CUBIERTAS -					
17.1	Provisión y colocación de membrana asfáltica preelaborada con alma de geotextil poliéster, terminación mineral gris, de 4mm, Emacober 400 GEO APP, Emapi o similar, sobre carpet hidrófuga en tanque de reserva y sobre membranaexistente en terraza.	m2	455	\$ 13.092,38	\$ 5.957.031,90	
17.2	Provisión y de reparación de carpeta hidrófuga sobre tanque de reserva, según esp.técnicas	m2	15	\$ 12.468,93	\$ 187.033,97	
17.3	Provisión y e instalación de plataformas para torres de enfriamiento, seg esp.técnicas.	U	3	\$ 2.182.062,97	\$ 6.546.188,90	
TOTAL RUBRO						\$ 12.690.254,77
	<i>Todos los ítems detallados a continuación, refieren a planos, planillas de locales y Especificaciones Técnicas.</i>					
	RUBRO 18 - VARIOS -					
18.1	Provisión y colocación de mueble bajomesada y alacena de cocina, compuesto de mesada de granito en forma de "L" 210x144x50 cm, con pileta de acero inoxidable medidas 40x38x15, con grifería monocomando FV o/s, mueble bajo mesada en mdf, revestido en melamina con manijas en aluminio, anafe eléctrico de 2 homallas, y heladera eléctrica Whirpool WRx12A (120litros) o similar de igual calidad. Para offices	U	2	\$ 1.128.438,28	\$ 2.256.876,55	
18.2	Provisión y colocación de mueble bajomesada y alacena de cocina, en forma de L compuesto de mesada de granito de 1,95x55x50 cm, con pileta de acero inoxidable medidas 40x38x15, con grifería monocomando FV o/s, mueble bajo mesada en mdf, revestido en melamina con manijas en aluminio, anafe eléctrico de 2 homallas, y heladera eléctrica Whirpool WRx12A (120litros) o similar de igual calidad. Para offices	U	1	\$ 1.091.031,48	\$ 1.091.031,48	
18.3	Provisión y colocación de mueble bajomesada y alacena de cocina, en forma de L compuesto de mesada de granito de 1,90x50 cm, con pileta de acero inoxidable medidas 40x38x15, con grifería monocomando FV o/s, mueble bajo mesada en mdf, revestido en melamina con manijas en aluminio, anafe eléctrico de 2 homallas, y heladera eléctrica Whirpool WRx12A (120litros) o similar de igual calidad. Para espacio lactancia	U	1	\$ 1.091.031,48	\$ 1.091.031,48	
18.4	Provisión y colocación de mesada de granito gris Mara de 2cm de espesor, pulido, inclusive frentín, zócalos y laterales, estructura de sostén, traforo y orificios p/bacha y grifería, 1,90x0,50m de desarrollo seg/esp.téc. Para baño femenino pb y 2do piso	U	2	\$ 685.791,22	\$ 1.371.582,44	
18.5	Provisión y colocación de mesada de granito gris Mara de 2cm de espesor, pulido, inclusive frentín, zócalos y laterales, estructura de sostén, traforo y orificios p/bacha y grifería, 1,20x0,50m de desarrollo seg/esp.téc. Para baño masculino pb y 2do piso	U	2	\$ 685.791,22	\$ 1.371.582,44	
18.6	Provisión y colocación de mesada de granito gris Mara de 2cm de espesor, pulido, inclusive frentín, zócalos y laterales, estructura de sostén, traforo y orificios p/bacha y grifería, 0,85x0,40m de desarrollo seg/esp.téc. Para baño masculino subsuelo	U	2	\$ 685.791,22	\$ 1.371.582,44	
18.7	Provisión e instalación de rampa para discapitados hacia acceso principal, según esp.técnicas.	gl	1	\$ 7.948.943,67	\$ 7.948.943,67	
TOTAL RUBRO						\$ 16.502.630,50
TOTAL DE OBRAS GENERALES						\$ 324.490.779,86

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos trescientos veinte y cuatro millones cuatrocientos noventa mil setecientos setenta y nueve con 86 centavos, (\$324.490.779,86)